PROVINCIA | Infraestructuras-Urbanismo

Sacan a licitación los estudios geotécnicos necesarios para la variante de Cabra

La delegada de Fomento informa que este proyecto se incluye en la Autovía del Olivar

Redacción
Miércoles 13 de noviembre de 2024 - 16:47

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación los estudios geotécnicos necesarios para llevar a cabo la variante de Cabra, incluida en la Autovía del Olivar, según ha informado la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados.

En concreto, se trata de una actuación para la definición de los trabajos de cimentación necesarios para la actualización de este proyecto. Incluye un análisis geotécnico para las infraestructuras incluidas en el proyecto de manera que se garantice su viabilidad y seguridad. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 46.648,46 € y un plazo de ejecución de 4 meses.

En concreto, se van a llevar a cabo prospecciones geotécnicas que incluyen catas, sondeos y ensayos con penetrómetros, además de otros trabajos topográficos para la georreferenciación de los puntos de prospección. Igualmente, están previstos ensayos de laboratorio con muestras obtenidas durante las prospecciones, para un análisis detallado de las propiedades del terreno.

Paralelamente, se realizará un informe geotécnico final donde se integrarán los resultados de los estudios y ensayos realizados, acompañados de una interpretación exhaustiva y conclusiones para orientar el desarrollo del proyecto.

Las prospecciones se realizarán a lo largo de la traza prevista de la A-318, especialmente en áreas estratégicas de la infraestructura, como el viaducto 1, las obras de drenaje transversal y las secciones de desmonte o terraplén, permitiendo ajustar el diseño a las condiciones reales del terreno.